


BDI - ACORDAO Nº 2622/2013 – TCU			
IMPOSTOS	ISS =		3,50
	PIS =		0,65
	COFINS =		3,00
	CPRB =		0,00
	TOTAL =		7,15
TIPO DE SERVIÇO	OBRAS	MATERIAIS	EQUIPAMENTOS
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	4,00	3,45	3,45
RISCOS	1,27	0,85	0,48
SEGUROS E GRANTIAS	0,80	0,48	0,85
DESPESAS FINANCEIRAS	1,23	0,85	0,85
LUCRO	7,40	5,11	5,11
BDI (OBRA OU MATERIAIS/EQUIP.)	24,20	15,28	19,62
BDI=((((1+(C8+C9+C10)/100)*(1+C11/100)*(1+C12/100))/(1-C6/100))-1)*100)			
1. BDI (OBRA)	24,20%		

Inácio Martins, 26 de janeiro de 2024

Responsavel Técnico:


 Aramis Ricardo Senenki Franco
 Arquiteto e Urbanista, CAU: A122015-2



Implantação
ESCALA: 1/250

Rua Generoso Marques 35,00



Elevação Frontal
ESCALA: 1/50

PORTAS					
CODIGO	Dimensões (L x A)	MATERIAL	TIPO	Acabamentos	Quantidade
P-01	2,00 x 2,10	Vidro laminado	ABRE/FECH	Interno/Externo	02
P-02	2,00 x 2,10	Chapa metálica	ABRE/FECH	Interno	01
P-03	1,60 x 2,10	Vidro laminado	ABRE/FECH	Interno	01
P-04	0,90 x 2,10	Chapa comp. Fibreto	ABRE/FECH	Interno	14
P-05	0,90 x 2,10	Chapa comp. Fibreto	ABRE/FECH	Interno	04

JANELAS		MATERIAL		SPD	QUANTIDADE
CODIGO	QUANTIDADE (unidade)				
800	2,30 x 1,80	Vidro 6mm	CONCRETO	02	
801	2,30 x 0,60	Vidro 6mm	BACALHA	06	
802	1,30 x 1,80	Vidro 6mm	CONCRETO	16	
803	1,30 x 1,20	Vidro 6mm	CONCRETO	04	
804	0,60 x 1,10	Vidro 6mm	BACALHA	08	
805	0,60 x 0,60	Vidro 6mm	BACALHA	01	

ESPECIFICAÇÃO DE ACABAMENTOS

PSIC	AMATERIA	PSICOPACAO
------	----------	------------

[illegible]

2	CONCRETO	PRO-FIX-CONCRETO
---	----------	------------------

PARTES ☐	MATERIAL	ESPECIFICAÇÃO
---------------------------------	----------	---------------

1	PROCURA	DEFESA ACUSADA
---	---------	----------------

3	C26H40CA12SO3ECPH	C26H40CA12H
---	-------------------	-------------

TIPO	MATERIAL	ESPECIFICAÇÃO
------	----------	---------------

I	FORRO PVC	FORRO EM PVC
---	-----------	--------------

ESTATÍSTICA

Área a ser Construída	= 445,95m ²	Área do Terreno	= 1.015,00m ²
-----------------------	------------------------	-----------------	--------------------------

Área Útil Total	= 410,80m ²	Taxa de Ocupação	= 23,93 %
Área de Cobertura	= 96,09m ²	Taxa de Permeabilidade	= 46,61 %

1. NAME OF THE PROJECT 2. LOCATION OF THE PROJECT 3. DATE OF THE PROJECT 4. NAME OF THE PROJECT MANAGER 5. NAME OF THE PROJECT TEAM 6. NAME OF THE PROJECT SPONSOR 7. NAME OF THE PROJECT STEERING COMMITTEE 8. NAME OF THE PROJECT CHAIRMAN 9. NAME OF THE PROJECT SECRETARY 10. NAME OF THE PROJECT TREASURER 11. NAME OF THE PROJECT EVALUATOR 12. NAME OF THE PROJECT MONITOR 13. NAME OF THE PROJECT AUDITOR 14. NAME OF THE PROJECT REVIEWER 15. NAME OF THE PROJECT APPROVER 16. NAME OF THE PROJECT SIGNATORY 17. NAME OF THE PROJECT ENDORSER 18. NAME OF THE PROJECT ENDORSEMENT 19. NAME OF THE PROJECT ENDORSEMENT 20. NAME OF THE PROJECT ENDORSEMENT	1. NAME OF THE PROJECT 2. LOCATION OF THE PROJECT 3. DATE OF THE PROJECT 4. NAME OF THE PROJECT MANAGER 5. NAME OF THE PROJECT TEAM 6. NAME OF THE PROJECT SPONSOR 7. NAME OF THE PROJECT STEERING COMMITTEE 8. NAME OF THE PROJECT CHAIRMAN 9. NAME OF THE PROJECT SECRETARY 10. NAME OF THE PROJECT TREASURER 11. NAME OF THE PROJECT EVALUATOR 12. NAME OF THE PROJECT MONITOR 13. NAME OF THE PROJECT AUDITOR 14. NAME OF THE PROJECT REVIEWER 15. NAME OF THE PROJECT APPROVER 16. NAME OF THE PROJECT SIGNATORY 17. NAME OF THE PROJECT ENDORSER 18. NAME OF THE PROJECT ENDORSEMENT 19. NAME OF THE PROJECT ENDORSEMENT 20. NAME OF THE PROJECT ENDORSEMENT
--	--

ESPAÇO RESERVADO A PM	DEMAIS ÓRGÃOS
-----------------------	---------------

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

[illegible][illegible][illegible][illegible]

RESP.	OSRA	LOCAL
	CONSTITUIÇÃO DE NOVA REDE DA	INFORMAÇÃO

G O P 2008 NATIONAL POLITICAL CHARTER DATA

CEBRAR 2014

ENS. CIVIL PROJETO ARQUITETÔNICO 445,91
LEONARDO SCHANDER *Bento Baixo *Barragem Escorial *Imbuizinho
-ESC-

41 9183 3250

42 9971-0903		01
--------------	--	----

bernard@mechanical.org FILE: HUN. DE TRACIA MARTINE CREA: 199-71.201-0	
--	---




ESPAÇO RESERVADO A PM		DEMAIS ÓRGÃOS	
 ENL. CIVIL LEANDRO BOHANDSKI 0800 78 71.5050 41 9183 3250 42 9871-9883 leandrobohandski@gmail.com		OBRA: Construção de Nova Sede da Câmara Municipal PROP: MARTIN PREFEITURA MUNICIPAL DE INÁCIO MARTIN TÍTULO: PROJETO ARQUITETÔNICO • Corte A-A • Corte B-B • Cobertura FECH. MCM: de Inácio Martin CENTRO TECNOLÓGICO DE INÁCIO MARTIN	
LOCAL: 02		MARTIN	
DATA: 10/11/11		ÁREA: 445,95	
FOL: 455		INDICA: 02	

FONTE	CÓDIGO	DESCRIÇÃO	UNIDADE	COEFIC.	CUSTO UNIT DESONERADO	CUSTO UNIT NÃO DESONER.
Composição	12	PLACA DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO CIVIL EM CHAPA GALVANIZADA N. 22 ADESIVADA, COM POSTES PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DIMENSÃO 2,00 X 1,50 M	UN		1.409,96	1.412,69
SINAPI-I	4813	PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUÇÃO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXAÇÃO)	M2	3	400,00	400,00
SINAPI-I	4430	CAIBRO NÃO APARELHADO *5 X 6* CM, EM MACARANDUBA/MASSARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M	12	15,39	15,39
SINAPI	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	1	25,28	28,01
composição	13	CUMEEIRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M		63,46	63,56
sinapi-i	4302	PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA, CABECA SEXTAVADA, 5/16" X 250 MM, PARA FIXAÇÃO DE TELHA EM MADEIRA	UN	3,9	2,85	2,85
sinapi-i	7243	TELHA TRAPEZOIDAL EM AÇO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESURA DE 0,50 MM E LARGURA ÚTIL DE 980 MM	M2	1,0272	50,09	50,09
sinapi	88316	SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,016	25,28	28,01
sinapi	88323	TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES	H	0,016	31,76	35,54

17/02/2025

Data

Responsável Técnico:  ARAMIS RICARDO SENENKI FRANCO
 CREA/CAU: A122015-2



CÂMARA MUNICIPAL DE INÁCIO MARTINS

REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL

Município : INACIO MARTINS - PR

Local: RUA 7 DE SETEMBRO, Nº368 CEP: 85.155-000

PLANILHA DE SERVIÇOS NÃO DESONERADA - TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI 12//2024

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

GRUPO DE SERVIÇO		A REALIZAR							
		30 Dias		60 Dias		90 Dias		Acumulado	
		Valor do item	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.754,56	100,00%	R\$ 1.754,56				100,00%	R\$ 1.754,56
2	DEMOLIÇÕES E RETIRADAS	R\$ 3.689,76	100,00%	R\$ 3.689,76				100,00%	R\$ 3.689,76
3	COBERTURA	R\$ 118.364,57	100,00%	R\$ 118.364,57				100,00%	R\$ 118.364,57
4	PINTURA INTERNA	R\$ 36.641,68			100,00%	R\$ 36.641,68		100,00%	R\$ 36.641,68
5	PINTURA EXTERNA	R\$ 15.541,60					100,00%	R\$ 15.541,60	100,00%
		R\$ 175.992,17	70,35%	R\$ 123.808,89	20,82%	R\$ 36.641,68	8,83%	R\$ 15.541,60	100,00%
								R\$ 175.992,17	

Inácio Martins, 06 de fevereiro de 2025

Responsável Técnico: Aramis Ricardo Senenki Franco
Arquiteto e Urbanista, CAU: A122015-2



CÂMARA MUNICIPAL DE INÁCIO MARTINS

ESTADO DO PARANÁ

RUA 7 DE SETEMBRO, 370– CENTRO - CEP 85.155-000

Fone: (42) 3667 1336

MEMORIAL DESCRITIVO

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

O projeto prevê a **REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE INÁCIO MARTINS**, sendo uma **ÁREA DE 390,23m², com telhas metálicas termo acústicas**, situado na Rua 7 de Setembro, nº370, Município de Inácio Martins – PR e será executada com as especificações que se seguem, dentro das normas de construção e obedecendo rigorosamente aos detalhes de projetos arquitetônicos, planilhas orçamentaria e memorial descritivo da obra, os quais serão fornecidos os arquivos, obedecido às alterações constantes das presentes especificações, as quais prevalecem sobre os detalhes dos projetos.

Os serviços não aprovados e que se apresentarem defeituosos em sua execução, serão demolidos e reconstruídos por conta exclusiva do construtor.

Os materiais que não satisfazerem as especificações técnicas ou forem julgadas inadequadas serão removidos do canteiro de serviços dentro de 48 horas a contar da determinação do Fiscal.

Fica a empresa, expressamente proibida a executar a obra, divergente dos projetos apresentados, salvo por autorização por escrito do autor do projeto ou da fiscalização.

1. Serviços Preliminares:

Placa de Identificação/Letreiro

A placa de obra deverá ser de dimensões (2,00 m x 1,50m), deverá ser executada em chapa galvanizada, deverá obedecer ao padrão do Município e/ou Convenio, sendo fornecido pela fiscalização o modelo de comunicação visual.

2. Demolições e Retiradas:

Retiradas coberturas de telha de fibrocimento de forma manual, sem reaproveitamento inclusive.

Remoção de calhas e rufos de forma manual sem reaproveitamento.



CÂMARA MUNICIPAL DE INÁCIO MARTINS

ESTADO DO PARANÁ

RUA 7 DE SETEMBRO, 370– CENTRO - CEP 85.155-000

Fone: (42) 3667 1336

3. Cobertura:

Telha galvalume com isolamento termoacustico em espuma rigida de poliuretano (pu) injetado, espessura de 30 mm, densidade de 35 kg/m³, revestimento em telha trapezoidal nas duas faces com espessura de 0,50 mm cada, acabamento natural. Fornecimento e instalação.

A cumeeira é em chapa de aço galvanizado, trapezoidal, incluindo fornecimento e instalação.

Troca dos tubos de escoamento da agua pluvial de DN 75 para tubos de DN 100.

4. Calhas e Rufos

Inclui-se o fornecimento e instalação de calhas em chapa galvanizada nº 24, com largura de 50 cm; inclusive materiais acessórios para emendas, junção em outras peças, vedação e fixação.

O rufo é em chapa de aço galvanizado numero 24, corte de 25cm, incluindo transporte vertical, material e instalação.

5 Pintura Interna

A massa corrida deverá ser aplicada para regularizar e corrigir imperfeições em paredes internas, permitindo acabamento mais liso no uso de tinta acrilica.

Demãos: 02 (duas) demãos.

Local de aplicação: interior – reboco, gesso, massa fina, fibrocimento, concreto, blocos de concreto e paredes pintadas com látex pva ou acrilica.

Preparo da superfície: A superfície da argamassa deve estar firme, coesa, limpa, seca, sem poeira, gordura, sabão ou mofo. Partes soltas ou mal aderidas serão eliminadas, reaspando-se ou escovando-se a superfície.

Aplicação:

- Aplicação da 1ª demão de massa corrida;
- Lixamento
- Aplicação da 2ª demão de massa corrida;
- Lixamento manual leve e remoção de todo o pó e demais impurezas
- Os intervalos de aplicação deverão seguir as recomendações do fabricante.

Aplicado com rolo ou pincel.



CÂMARA MUNICIPAL DE INÁCIO MARTINS

ESTADO DO PARANÁ

RUA 7 DE SETEMBRO, 370– CENTRO - CEP 85.155-000

Fone: (42) 3667 1336

Ref: Eucatex, Suvinil, Coral ou equivalente técnico normatizado.

Obs: Profundas imperfeições rasas da superfície serão corrigidas com a massa corrida.

Fundo Selador Acrílico em Paredes Internas e Externas

Preparar a superfície e aplicar uma demão de selador acrílico (manualmente) em paredes porosas, rebocos não pintados (ou acabamentos foscos em mau estado) e em paredes com acabamento brilhante (em bom estado).

Pintura com Látex Acrílico

As cores da pintura deverão ser seguidas conforme orientação do equipe da Câmara Municipal.

Preparar a superfície e aplicar uma demão de selador acrílico. Lixar e aplicar a tinta diretamente. As pequenas imperfeições da superfície devem ser corrigidas com massa acrílica. Aplicar a pintura com trinchá, rolo ou pistola, em diluição máxima de 20%, verificando as recomendações do fabricante. Passar duas demãos. A superfície pintada deve apresentar textura uniforme, sem escorrimentos, boa cobertura e sem pontos de descoloração. Armazenar o produto em local coberto, seco e ventilado, nas embalagens originais e intactas.

6 Pintura Externa

A aplicação da textura projetada, deverá ter função de decoração e de proteção, uma vez que é hidrorrepelente, ou seja, apresenta uma forma efetiva de prevenção contra infiltrações, mofo e fungos.

- Deverá ser executada em toda a fachada externa do prédio, anexo e auditório, sendo que a massa já deverá vir pigmentada na cor definida e o acabamento será no modelo travertino.

- Inicialmente deverá se executar a aplicação de selador acrílico com a mesma cor da massa aplicada na parede (para não haver manchas ou diferença de cor no resultado final), aguardar a secagem –que leva de 3 a 4 horas.

Inácio Martins, 26 de janeiro de 2024.

Aramis Ricardo Senenki Franco

Arquiteto, CAU: A122015-2



CÂMARA MUNICIPAL DE INÁCIO MARTINS

RUA 7 DE SETEMBRO, N°368 CEP: 85.155-000

PLANILHA DE SERVIÇOS NÃO DESONERADA - TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI 12/2024

Zero91 Arquitetura e Engenharia

CNPJ: 22.463.450/00001-53


PLANILHA DE SERVIÇOS - TROCA DE TELHADO, PINTURA INTERNA E EXTERNA

Endereço da obra: RUA 7 de Setembro, 368, centro, Inácio Martins-PR

ITEM	CÓDIGO DO SERVIÇO	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID	QUANT	CUSTO UNITÁRIO (R\$)	CUSTO TOTAL sem BDI (R\$)	CUSTO TOTAL com BDI 24,20
		SERVIÇOS PRELIMINARES				R\$ 141.990,07	R\$ 175.992,17
						R\$ 2.970,82	R\$ 1.754,56
COMPOSIÇÃO	12	PLACA DE OBRA PARA CONSTRUÇÃO CIVIL EM CHAPA GALVANIZADA N. 22 ADESIVADA, COM POSTES PARA FIXAÇÃO, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - DIMENSÃO 2,00 X 1,50 M	UN	1	1412,69	R\$ 1.412,69	R\$ 1.754,56
		DEMOLIÇÕES E RETIRADAS				R\$ 2.970,82	R\$ 3.689,76
SINAPI	97647	REMOÇÃO DE TELHAS DE FIBROCIMENTO METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M2	390,23	R\$ 4,67	R\$ 1.822,37	R\$ 2.263,39
SINAPI	104803	REMOÇÃO CALHAS E RUFOS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023	M	190,14	R\$ 6,04	R\$ 1.148,45	R\$ 1.426,37
		COBERTURA				R\$ 94.032,91	R\$ 118.364,57
SINAPI	94216	TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	390,23	R\$ 201,62	R\$ 78.678,17	R\$ 97.718,29
COMPOSIÇÃO	13	CUMEEIRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M	35,41	R\$ 63,56	R\$ 2.250,66	R\$ 2.795,32
SINAPI	94231	RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	124,8	R\$ 51,62	R\$ 6.442,18	R\$ 8.001,18
SINAPI	94228	CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019	M	76,75	R\$ 86,80	R\$ 6.661,90	R\$ 8.274,08
SINAPI	89578	TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_06/2022	M	28	R\$ 36,61	R\$ 1.025,08	R\$ 1.273,15
SINAPI	89554	LUVA SIMPLES, PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE ENCAMINHAMENTO. AF_06/2022	UN	8	R\$ 30,45	R\$ 243,60	R\$ 302,55

		PINTURA INTERNA				R\$ 29.502,16	R\$ 36.641,68
SINAPI	88497	EMASSAMENTO COM MASSA LÁTEX, APLICAÇÃO EM PAREDE, DUAS DEMÃOS, LIXAMENTO MANUAL. AF_04/2023	M2	704,95	R\$ 23,24	R\$ 16.383,04	R\$ 20.347,73
SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	704,95	R\$ 4,60	R\$ 3.242,77	R\$ 4.027,52
SINAPI	88489	PINTURA LÁTEX ACRÍLICA PREMIUM, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_04/2023		704,95	R\$ 14,01	R\$ 9.876,35	R\$ 12.266,43
		PINTURA EXTERNA				R\$ 12.513,37	R\$ 15.541,60
SINAPI	88485	FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. AF_04/2023	M2	412,71	R\$ 4,60	R\$ 1.898,47	R\$ 2.357,89
SINAPI	88424	APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_06/2014	m²	412,71	R\$ 25,72	R\$ 10.614,90	R\$ 13.183,71

VALOR TOTAL	R\$ 175.992,17
CENTO E SETENTA E CINCO MIL, NOVECENTOS E NOVENTA E DOIS REAIS, E DEZESETE CENTAVOS	

Responsavel Técnico: 
Inácio Martins, 06 de fevereiro de 2025
Aramis Ricardo Senenki Franco
Arquiteto e Urbanista, CAU: A122015-2

**Registro de Responsabilidade Técnica - RRT****1. RESPONSÁVEL TÉCNICO**

Nome Civil/Social: Aramis Ricardo Senenki Franco
Título Profissional: Arquiteto(a) e Urbanista

CPF: 079.XXX.XXX-32
Nº do Registro: 00A1220152

1.1 Empresa Contratada

Razão Social: ARAMIS R SENENKI FRANCO ARQUITETURA-ME
Período de Responsabilidade Técnica: 17/09/2015 - 31/12/2024

CNPJ: 22.XXX.XXX/0001-53
Nº Registro: 0000PJ342092

2. DETALHES DO RRT

Nº do RRT: SI14000900R01CT001
Data de Cadastro: 22/02/2024
Data de Registro: 22/02/2024

Modalidade: RRT SIMPLES
Forma de Registro: RETIFICADOR
Forma de Participação: INDIVIDUAL

2.1 Valor do RRT

DOCUMENTO ISENTO DE PAGAMENTO

3. DADOS DO SERVIÇO/CONTRATANTE**3.1 Serviço 001**

Contratante: CÂMARA MUNICIPAL DE INÁCIO MARTINS
Tipo: Órgão Público
Valor do Serviço/Honorários: R\$2.452,73

CPF/CNPJ: 77.XXX.XXX/0001-55
Data de Início: 21/02/2024
Data de Previsão de Término: 28/02/2024

3.1.1 Endereço da Obra/Serviço

País: Brasil
Tipo Logradouro: RUA
Logradouro: Rua Sete de Setembro
Bairro: CENTRO

CEP: 85155000
Nº: 368
Complemento:
Cidade/UF: INÁCIO MARTINS/PR

3.1.2 Atividade(s) Técnica(s)

Grupo: PROJETO
Atividade: 1.10.3 - Orçamento
Grupo: PROJETO
Atividade: 1.7.1 - Memorial descritivo
Grupo: PROJETO
Atividade: 1.7.4 - Cronograma
Grupo: PROJETO
Atividade: 1.7.2 - Caderno de especificações ou de encargos

Quantidade: 445,95
Unidade:
Quantidade: 445,92
Unidade:
Quantidade: 445,95
Unidade:
Quantidade: 445,95
Unidade:

3.1.3 Tipologia

Tipologia: Público

**CAU/BR**Conselho de Arquitetura
e Urbanismo do Brasil**RRT 14000900**

Registro de Responsabilidade Técnica - RRT

3.1.4 Descrição da Obra/Serviço

RRT DESTINADA A ORÇAMENTO, CRONOGRAMA, MEMORIAL DESCRITIVO DE REFORMA DA CÂMARA MUNICIPAL DE INÁCIO MARTINS - PR

3.1.5 Declaração de Acessibilidade

Declaro o atendimento às regras de acessibilidade previstas em legislação e em normas técnicas pertinentes para as edificações abertas ao público, de uso público ou privativas de uso coletivo, conforme § 1º do art. 56 da Lei nº 13146, de 06 de julho de 2015.

4. RRT VINCULADO POR FORMA DE REGISTRO

Nº do RRT	Contratante	Forma de Registro	Data de Registro
SI14000900R01CT001	CÂMARA MUNICIPAL DE INÁCIO MARTINS	RETIFICADOR	22/02/2024

5. DECLARAÇÃO DE VERACIDADE

Declaro para os devidos fins de direitos e obrigações, sob as penas previstas na legislação vigente, que as informações cadastradas neste RRT são verdadeiras e de minha responsabilidade técnica e civil.

6. ASSINATURA ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por meio do SICCAU do arquiteto(a) e urbanista Aramis Ricardo Senenki Franco, registro CAU nº 00A1220152, na data e hora: 2024-02-22 15:31:02, com o uso de login e de senha. O **CPF/CNPJ** está oculto visando proteger os direitos fundamentais de liberdade, privacidade e o livre desenvolvimento da personalidade da pessoa natural (**LGPD**).

